ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 184 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 736 ตารางเมตร)

สถานที่ดำเนินงาน บ้านโคกลาน หมู่ 5 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 184 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 736 ตารางเมตร)
ป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 0.80 เมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2568
เป็นเงิน **380,200.00** บาท ตัวอักษร (-สามแสนแปดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน-)

บัญชีประมาณราคากลาง

1. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
2. ผังบริเวณพื้นที่ดำเนินงานโครงการ
3. .....
4. .....
5. .....

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1	นายสุพจน์ หริตกุล	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
2	นางสาวเกศราภรณ์ หัตถีจร	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
3	นายคงชัย จันทร์เบาะ	ตำแหน่ง	นักป้องกัน ฯ

รายละเอียดโครงการ



โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 184 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 736 ตารางเมตร)

สถานที่ บ้านโคกลาน หมู่ 5 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

ที่มางบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม 2568 รอบ 2

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ
1 นายทวน ช่างแคน ตำแหน่ง นายก อบต.เขื่อน้ำ
2 นายลำใย ชมภูวิเศษ ตำแหน่ง ส.อบต.เขื่อน้ำ หมู่ 5

ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 58 ลำดับที่ 3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **คำสั่งเลขที่** 877 / 2568

1	นายสุพจน์ หริตกุล	ผู้อำนวยการกองช่าง
2	นางสาวเกศราภรณ์ หัตถีจร	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
3	นายคงชัย จันทร์เบาะ	นักป้องกัน ฯ

ประมาณราคา ณ วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2568 ราคา 380,200.00 บาท

ข้อมูลราคากลาง ณ

คณะกรรมการตรวจรับ **คำสั่งเลขที่** /

1	-	4	-
2	-	5	-
3	-		

ผู้ควบคุมงาน
1 - หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
2 - ผู้ควบคุมงาน

สัญญาจ้าง เริ่มสัญญา สิ้นสัญญา

งบประมาณจัดสรร 386,000.00 บาท

ราคาจ้าง บาท

หมายเหตุ
.....
- แบบ ผด.1 ลำดับที่ 5
.....
.....
.....
.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

บ้านโคกลาน หมู่ 5 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 184 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 736 ตารางเมตร)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	920.00	1.74	1,600.80	1.3642	2.37	2,183.81
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.			-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.			-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.			-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.			-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.			-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.			-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.80	476.49	17,534.83	1.3642	650.03	23,921.02
9	งานผิวจราจรคอนกรีต	ตร.ม.	736.00	298.49	219,688.64	1.3642	407.20	299,699.24
10	Expansion Joint	เมตร	12.00	27.56	330.72	1.3642	37.60	451.17
11	Contraction Joint	เมตร	73.60	27.56	2,028.42	1.3642	37.60	2,767.17
12	Longitudinal Joint	เมตร	184.00	25.48	4,688.32	1.3642	34.76	6,395.81
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	27.60	66.19	1,826.84	1.3642	90.30	2,492.18
14	เหล็กตะแกรง 20x20x4 mm.	ตร.ม.	736.00	27.50	20,240.00	1.3642	37.52	27,611.41
15	ค่าขอดยางคอนกรีต	ม.	257.60	19.77	5,092.75	1.3642	26.97	6,947.53
16	งานแบบหล่อคอนกรีต	เมตร	276.00	20.60	5,685.60	1.3642	28.10	7,756.30
17	งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 x 1.00 m. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 x 1.00 m. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
19	ป้ายเตือน	ป้าย	-		-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-		-	-	-	-
					278,716.92		**รวม**	380,225.64
					ตัวอักษร (-สามแสนแปดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน-)		ปรับยอด	**380,200.00**

①	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**		=	278,716.92
②	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	**1.3642**	=	1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสุพจน์ หริตกุล

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวเกศราภรณ์ หัตถีจร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ) _____ กรรมการกำหนดราคากลาง

นายคงชัย จันทร์เบาะ

นักป้องกัน ฯ

(ลงชื่อ) _____ เห็นชอบ

นางสาวขวัญนภา เวียงอินทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

(ลงชื่อ) _____ อนุมัติ

นายทวน ช่างแคน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

ประมาณราคา ณ วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2568

แผนดำเนินงานโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 184 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 736 ตารางเมตร)

สถานที่ บ้านโคกลาน หมู่ 5 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	รายการ	ระยะเวลา ปี 2568 - 2569												หมายเหตุ
		ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	
1	สำรวจ ประมาณการ													
2	พิจารณางบประมาณ													
3	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง													
4	ลงนามสัญญา													
5	ดำเนินการก่อสร้าง													
6	ตรวจรับการจ้าง													

..... ผู้จัดทำแผน

(นายกอบชัย ไชยธรรมมา)

นายช่างโยธา

..... ตรวจ

(นายสุพจน์ หริตกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

..... ตรวจ

(นางลัดดาวัลย์ มะรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

..... อนุมัติ

(นายทวน ช่างแคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

ผังบริเวณพอสังเขปโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 184 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 736 ตารางเมตร)



โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 184 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 736 ตารางเมตร)
สถานที่	บ้านโคกลาน หมู่ 5 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระยะเวลาดำเนินงาน	60 วัน
เสนอของบประมาณ	จ่ายขาด 68 รอบ 2
งบประมาณ	386,000 บาท

ปรากฏอยู่ใน ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 58 ลำดับที่ 3

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ และของบประมาณ

นายลำใย ชมภูวิเศษ
ส.อบต.เขื่อน้ำ หมู่ 5

นายทวน ช่างแคน
นายก อบต.เขื่อน้ำ

รูปภาพบริเวณพื้นที่ดำเนินการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 184 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 736 ตารางเมตร)



โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 184 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 736 ตารางเมตร)
สถานที่	บ้านโคกลาน หมู่ 5 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระยะเวลาดำเนินงาน	60 วัน
เสนอของบประมาณ	จ่ายขาด 68 รอบ 2
งบประมาณ	386,000 บาท

ปรากฏอยู่ใน ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 58 ลำดับที่ 3

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ และของบประมาณ

นายลำใย ชมภูวิเศษ
ส.อบต.เขือน้ำ หมู่ 5

นายทวน ช่างแคน
นายก อบต.เขือน้ำ