ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร)

สถานที่ดำเนินงาน บ้านงิ้ว หมู่ 8 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร)
ป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 0.80 เมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

เป็นเงิน **375,100.00** บาท ตัวอักษร (-สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

บัญชีประมาณราคากลาง

1. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
2. ผังบริเวณพื้นที่ดำเนินงานโครงการ
3. .....
4. .....
5. .....

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1	นายสุพจน์ หริตกุล	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
2	นางสาวภัควลัญชญ์ โพธิ์กระชาติ	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
3	นางสาวอภิรภาพร ประชุมสาย	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษา

รายละเอียดโครงการ



โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร)

สถานที่ บ้านงิ้ว หมู่ 8 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

ที่มางบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม 2568 รอบ 2

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ

1	นายทวน ช่างแคน	ตำแหน่ง	นายก อบต.เขือน้ำ
2	นายวัชรชัย สุขวงษ์	ตำแหน่ง	ส.อบต.เขือน้ำ หมู่ 8 (ประธานสภา)

ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 277 ลำดับที่ 20

-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **คำสั่งเลขที่** 879 / 2568

1	นายสุพจน์ หริตกุล	ผู้อำนวยการกองช่าง
2	นางสาวภัควลัญชญ์ โพธิ์กระชาติ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
3	นางสาวอภิรภาพร ประชุมสาย	นักวิชาการศึกษา

ประมาณราคา ณ วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ราคา 375,100.00 บาท

ข้อมูลราคากลาง ณ

คณะกรรมการตรวจรับ **คำสั่งเลขที่** /

1	-	4	-
2	-	5	-
3	-		

ผู้ควบคุมงาน

1	-	หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
2	-	ผู้ควบคุมงาน

สัญญาจ้าง เริ่มสัญญา สิ้นสัญญา

งบประมาณจัดสรร 388,000.00 บาท

ราคาจ้าง บาท

หมายเหตุ

.....

- แบบ ผด.1 ลำดับที่ 8

.....

.....

.....

.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

บ้านงิ้ว หมู่ 8 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	900.00	1.74	1,566.00	1.3642	2.37	2,136.34
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.			-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.			-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.			-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.			-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.			-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.			-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.00	476.49	17,153.64	1.3642	650.03	23,401.00
9	งานผิวจราจรคอนกรีต	ตร.ม.	720.00	301.75	217,260.00	1.3642	411.65	296,386.09
10	Expansion Joint	เมตร	12.00	27.56	330.72	1.3642	37.60	451.17
11	Contraction Joint	เมตร	72.00	27.56	1,984.32	1.3642	37.60	2,707.01
12	Longitudinal Joint	เมตร	180.00	25.48	4,586.40	1.3642	34.76	6,256.77
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	27.00	66.19	1,787.13	1.3642	90.30	2,438.00
14	เหล็กตะแกรง 20x20x4 mm.	ตร.ม.	720.00	27.50	19,800.00	1.3642	37.52	27,011.16
15	ค่ายอดยางคอนกรีต	ม.	252.00	19.77	4,982.04	1.3642	26.97	6,796.50
16	งานแบบหล่อคอนกรีต	เมตร	270.00	20.60	5,562.00	1.3642	28.10	7,587.68
17	งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 x 1.00 m. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 x 1.00 m. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
19	ป้ายเตือน	ป้าย	-		-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-		-	-	-	-
					275,012.25		รวม	375,171.72
					ตัวอักษร (-สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)		ปรับยอด	375,100.00

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง		=	275,012.25
②	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	1.3642	=	1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสุพจน์ หริตกุล

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวภัควลัญชญ์ โพธิ์กระชาติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ

นางสาวขวัญนภา เวียงอินทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวอภิรภาพร ประชุมสาย

นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติ

นายทวน ช่างแคน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

ข้อมูลราคา ณ วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

แผนดำเนินงานโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร)

สถานที่ บ้านงิ้ว หมู่ 8 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	รายการ	ระยะเวลา ปี 2568 - 2569												หมายเหตุ
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	
1	สำรวจ ประมาณการ													
2	พิจารณางบประมาณ													
3	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง													
4	ลงนามสัญญา													
5	ดำเนินการก่อสร้าง													
6	ตรวจรับการจ้าง													

..... ผู้จัดทำแผน

(นายกอบชัย ไชยธรรมมา)

นายช่างโยธา

..... ตรวจ

(นางลัดดาวัลย์ มะรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

..... ตรวจ

(นายสุพจน์ หริตกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

..... อนุมัติ

(นายทวน ช่างแคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

ผังบริเวณพอสังเขปโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร)



โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร)
สถานที่	บ้านงิ้ว หมู่ 8 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระยะเวลาดำเนินงาน	60 วัน
เสนอของบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม 2568 รอบ 2
งบประมาณ	388,000 บาท

ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 277 ลำดับที่ 20

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ และของบประมาณ

นายวัชรชัย สุขวงษ์
ส.อบต.เขือน้ำ หมู่ 8 (ประธานสภา)

นายทวน ช่างแคน
นายก อบต.เขือน้ำ

รูปภาพบริเวณพื้นที่ดำเนินการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร)



โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร)
สถานที่	บ้านงิ้ว หมู่ 8 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระยะเวลาดำเนินงาน	60 วัน
เสนอของบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม 2568 รอบ 2
งบประมาณ	388,000 บาท

ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 277 ลำดับที่ 20

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ และของบประมาณ

นายวัชรชัย สุขวงษ์ นายทวบ ช่างแคบ

ส.อบต.เขือน้ำ หมู่ 8 (ประธานสภา) นายก อบต.เขือน้ำ