ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 744 ตารางเมตร)

สถานที่ดำเนินงาน บ้านหนองปลาชิว หมู่ 9 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 744 ตารางเมตร)
ป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 0.80 เมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2569

เป็นเงิน **382,000.00** บาท ตัวอักษร (-สามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

บัญชีประมาณราคากลาง

1. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
2. ผังบริเวณพื้นที่ดำเนินงานโครงการ
3. .....
4. .....
5. .....

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1	นางสาวสุภาวดี คำคูณ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง
2	นายกอบชัย ไชยธรรมมา	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา
3	นางสาวภัควลัญชญ์ โพธิ์กระชาติ	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียดโครงการ



โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 744 ตารางเมตร)

สถานที่ บ้านหนองปลาซิว หมู่ 9 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

ที่มางบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม 2568 รอบ 2

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ

1	นายทวน ช่างแคน	ตำแหน่ง	นายก อบต.เขือน้ำ
2	นายบุญมี สารบรรณ	ตำแหน่ง	ส.อบต.เขือน้ำ หมู่ 9

ปรากฏใน ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 229 ลำดับที่ 46

-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเลขที่

1	นางสาวสุภาวดี คำคูณ	ผู้อำนวยการกองคลัง
2	นายกอบบชัย ไชยธรรมมา	นายช่างโยธา
3	นางสาวภัควลัญชญ์ โพธิ์กระชาติ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ข้อมูลราคากลาง ณ วันที่ 9 เดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2568 ราคา 382,000 บาท

คณะกรรมการตรวจรับ คำสั่งเลขที่

1	-	4	ประชาคม
2	-	5	ประชาคม
3	-		

ผู้ควบคุมงาน

1	-	หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
2	-	ผู้ควบคุมงาน

สัญญาจ้าง [ ] **เริ่มสัญญา** [ ] **สิ้นสัญญา** [ ]

งบประมาณจัดสรร 387,000.00 บาท

ราคาจ้าง [ ] บาท

หมายเหตุ

- แบบ ผด.1 ลำดับที่ 9

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

บ้านหนองปลาชิว หมู่ 9 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 744 ตารางเมตร)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	868.00	1.74	1,510.32	1.3642	2.37	2,060.38
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.			-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.			-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.			-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.			-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.			-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.			-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.78	485.00	20,748.30	1.3642	661.64	28,304.83
9	งานผิวจราจรคอนกรีต	ตร.ม.	747.72	302.76	226,379.71	1.3642	413.03	308,827.20
10	Expansion Joint	เมตร	12.00	25.61	307.32	1.3642	34.94	419.25
11	Contraction Joint	เมตร	74.40	25.61	1,905.38	1.3642	34.94	2,599.32
12	Longitudinal Joint	เมตร	124.00	22.64	2,807.36	1.3642	30.89	3,829.80
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	22.32	66.19	1,477.36	1.3642	90.30	2,015.41
14	เหล็กตะแกรง 20x20x4 mm.	ตร.ม.	744.00	28.50	21,204.00	1.3642	38.88	28,926.50
15	ค่าขอดยางคอนกรีต	ม.	74.40	19.77	1,470.89	1.3642	26.97	2,006.59
16	งานแบบหล่อคอนกรีต	เมตร	124.000	20.60	2,554.40	1.3642	28.10	3,484.71
17	งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 x 1.00 m. ชั้น 3	ท่อน	-	1,178.00	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 x 1.00 m. ชั้น 3	ท่อน	-	1,023.00	-	-	-	-
19	ป้ายเตือน	ป้าย	-		-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-		-	-	-	-
					280,365.04		**รวม**	382,473.99
				ตัวอักษร (-สามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)			ปรับยอด	**382,000.00**

①	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**		=	280,365.04
②	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	**1.3642**	=	1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวสุภาวดี คำคูณ

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการกำหนดราคากลาง

นายกอบชัย ไชยธรรมมา

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) _____ กรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวภัควลัญชญ์ โพธิ์กระชาติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ) _____ เห็นชอบ

(นางสาวขวัญนภา เวียงอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

(ลงชื่อ) _____ อนุมัติ

(นางสาวขวัญนภา เวียงอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

ข้อมูลราคา ณ วันที่ 9 เดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2568

แผนดำเนินงานโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 6 เมตร ยาว 124 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 744 ตารางเมตร)

สถานที่ บ้านหนองปลาซิว หมู่ 9 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	รายการ	ระยะเวลา ปี 2568 - 2569												หมายเหตุ
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	
1	สำรวจ ประมาณการ													
2	พิจารณางบประมาณ													
3	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง													
4	ลงนามสัญญา													
5	ดำเนินการก่อสร้าง													
6	ตรวจรับการจ้าง													

.....ผู้จัดทำแผน

(นายกอบชัย ไชยธรรมมา)

นายช่างโยธา

.....ตรวจ

(นางลัดดาวัลย์ มะรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

.....ตรวจ

(นายสุพจน์ หริตกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....อนุมัติ

(นายทวน ช่างแคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

ผังบริเวณพอสังเขปโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 6 เมตร ยาว 124 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 744 ตารางเมตร)



โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 6 เมตร ยาว 124 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 744 ตารางเมตร)
สถานที่	บ้านหนองปลาซิว หมู่ 9 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระยะเวลาดำเนินงาน	60 วัน
เสนอของบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม 2568 รอบ 2
งบประมาณ	387,000 บาท
ปรากฏอยู่ใน	ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 229 ลำดับที่ 46

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ และของบประมาณ

นายบุญมี สารบรรณ
ส.อบต.เขือน้ำ หมู่ 9

นายทวน ช่างแคน
นายก อบต.เขือน้ำ

รูปภาพบริเวณพื้นที่ดำเนินการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 6 เมตร ยาว 124 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 744 ตารางเมตร)





โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 6 เมตร ยาว 124 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 744 ตารางเมตร)

สถานที่ บ้านหนองปลาซิว หมู่ 9 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

เสนอของบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม 2568 รอบ 2

งบประมาณ 387,000 บาท

ปรากฏอยู่ใน ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 229 ลำดับที่ 46

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ และของบประมาณ

นายบุญมี สารบรรณ
ส.อบต.เขือน้ำ หมู่ 9

นายทวน ช่างแคน
นายก อบต.เขือน้ำ