

รายงานประมาณการ

ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2569

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4x148x0.15 m.

บ้านนาสี หมู่ 6 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี



กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 148 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 592 ตารางเมตร)

สถานที่ดำเนินงาน บ้านนาสี หมู่ 6 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 148 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 592 ตารางเมตร)
ป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 0.80 เมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ 30 เดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2569

เป็นเงิน 306,000 บาท ตัวอักษร (-สามแสนหกพันบาทถ้วน-)

บัญชีประมาณราคากลาง

1. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
2. ผังบริเวณพื้นที่ดำเนินงานโครงการ
3. .....
4. .....
5. .....

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1	นางสาวสุภาวดี คำคูณ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง
2	นางสาวภัควลัญชญ์ โพธิ์กระชาติ	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3	นายกอบบชัย ไชยธรรมมา	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา

รายละเอียดโครงการ



โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 148 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 592 ตารางเมตร)

สถานที่ บ้านนาสี หมู่ 6 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

ที่มางบประมาณ ข้อบัญญัติ 69

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ

1	นายทวน ช่างแคน	ตำแหน่ง	นายก อบต.เขือน้ำ
2	นายฐานันดร บุตรพันธ์	ตำแหน่ง	ส.อบต.เขือน้ำ หมู่ 6

ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2567 หน้า 9 ลำดับที่ 4

-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเลขที่

1	นางสาวสุภาวดี คำคูณ	ผู้อำนวยการกองคลัง
2	นางสาวภัควลัญชญ์ โพธิ์กระชาติ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3	นายกอบบชัย ไชยธรรมมา	นายช่างโยธา

ข้อมูลราคากลาง ณ วันที่ 30 เดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2569 ราคา 306,000 บาท

คณะกรรมการตรวจรับ คำสั่งเลขที่

1	-	4	
2	-	5	
3	-		

ผู้ควบคุมงาน

1	-	หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
2	นายสุพจน์ หริตกุล	ผู้ควบคุมงาน

สัญญาจ้าง เริ่มสัญญา สิ้นสัญญา

งบประมาณจัดสรร 318,000.00 บาท

ราคาจ้าง บาท

หมายเหตุ
.....
.....
.....
.....
.....
.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

บ้านนาสี หมู่ 6 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 148 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 592 ตารางเมตร)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	740.00	1.73	1,280.20	1.3642	2.36	1,746.45
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.			-	-	-	-
3	งานเชื่อมทางผิวจราจรคอนกรีต (หูช้าง)	ตร.ม.	2.00	296.61	593.22	1.3642	404.64	809.27
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.			-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.			-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.			-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.			-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	34.04	485.00	16,509.40	1.3642	661.64	22,522.12
9	งานผิวจราจรคอนกรีต	ตร.ม.	594.96	296.61	176,471.09	1.3642	404.64	240,741.86
10	Expansion Joint	เมตร	12.00	25.61	307.32	1.3642	34.94	419.25
11	Contraction Joint	เมตร	59.20	25.61	1,516.11	1.3642	34.94	2,068.28
12	Longitudinal Joint	เมตร	148.00	22.64	3,350.72	1.3642	30.89	4,571.05
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	26.64	66.04	1,759.17	1.3642	90.08	2,399.86
14	เหล็กตะแกรง 20x20x4 mm.	ตร.ม.	592.00	24.35	14,415.20	1.3642	33.22	19,665.22
15	ค่ายอดยางคอนกรีต	ม.	207.20	19.55	4,050.76	1.3642	26.67	5,526.05
16	งานแบบหล่อคอนกรีต	เมตร	222.000	20.60	4,573.20	1.3642	28.10	6,238.76
17	งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 x 1.00 m. ชั้น 3	ท่อน	-	1,336.26	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 x 1.00 m. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
19	ป้ายเตือน	ป้าย	-		-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-		-	-	-	-
					224,826.39		**รวม**	306,708.17
					ตัวอักษร (-สามแสนหกพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	**306,000.00**

(1)	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**		=	224,826.39
(2)	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	**1.3642**	=	1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวสุภาวดี คำคูณ

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวภัควลัญชญ์ โพธิ์กระชาติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

นายกอบบชัย ไชยธรรมมา

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางสาวขวัญนภา เวียงอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นางสาวขวัญนภา เวียงอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

ข้อมูลราคา ณ วันที่ 30 เดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2569