สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ประเภทงาน	โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 12 เมตร สันทำนบ 1.50 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านนาสี หมู่ 14 ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	26 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ.2569

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 12 เมตร สันทำนบ 1.50 เมตร ป้ายโครงการ 1.20x0.80 เมตร	216,782	1.3091	283,789	**Factor F**
				-	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
				-	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
				-	-เงินประกันผลวานหัก 0%
				-	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			283,789	-ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณ			283,000	
(ตัวอักษร)	สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน				

ราคาน้ำโซล่าที่ 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) จ.ส.ต. .....

(เมธี ไตรผักแว่น)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ) พ.จ.ต. .....

(ชำนาญ ทวีทรัพย์)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ) .....

(นายกอบชัย ไชยธรรมมา)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ

(นางสาวขวัญนภา เวียงอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติ

(นายไพรินทร์ จิตตะพันธุ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ทำนบกั้นน้ำ ขนาด 12.00x12.00 m. สันทำนบ สูง 1.50 m.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาสี หมู่ 14 ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

ประมาณราคา วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานดินขุด ดินถม	ลบ.ม.	222	25	5,550	148	32,856	38,406	
2	งานโครงสร้าง				-		-	-	
	2.1 คอนกรีต (240 kg / cm2)	ลบ.ม.	10	2,271	22,710	421	4,210	26,920	
	2.2 เหล็ก RB Ø 6 mm.	kg.	132	22.135	2,922	4.90	647	3,569	
	2.3 เหล็ก RB Ø 12 mm.	kg.	526	25.233	13,273	3.90	2,051	15,324	
	2.4 ลวดผูกเหล็ก	kg.	30	28	840		-	840	
3	งานพื้น คสล. (งานตาดคอนกรีต)				-		-	-	
	3.1 คอนกรีต (240 kg / cm2)	ลบ.ม.	25	2,271	56,775		-	56,775	
	3.2 เหล็กตะแกรง 20x20x4 mm.	ตร.ม.	174	32	5,568	6	1,044	6,612	
	3.3 ค่าแรง	ตร.ม.	174		-	236	41,064	41,064	
4	อื่น ๆ				-		-	-	
	4.1 งานแบบหล่อคอนกรีต	เมตร	40.0	200	8,000	163	6,520	14,520	
	4.1 ทราย	ลบ.ม.	18.0	393	7,074	121.00	2,178	9,252	
5	ป้ายโครงการ 1.20x0.80 m.	ป้าย	1	3,000	3,000	500.00	500	3,500	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมยอดยกมา				125,711		91,070	216,782	
	Factor = 1.3091							283,789	1.3091
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							283,000	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) จ.ส.ต. _____

(เมธี ไตรผักแว่น)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ) พ.จ.ต. _____

(ชำนาญ ทวีทรัพย์)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ) _____

(นายกอบชัย ไชยธรรมมา)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) _____ เห็นชอบ

(นางสาวขวัญนภา เวียงอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

(ลงชื่อ) _____ อนุมัติ

(นายไพรินทร์ จิตตะพันธุ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ