

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

บ้านเทื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลเจื่อน อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับแก้สแตงคันทางเดิม	ตร.ม.	850.00	1.73	1,470.50	1.3607	2.35	2,000.91
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.			-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.			-	-	-	-
4	งานดัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.			-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.			-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.			-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.			-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	39.10	463.49	18,122.46	1.3607	630.67	24,659.23
9	งานผิวจราจรคอนกรีต	ตร.ม.	683.40	291.73	199,368.28	1.3607	396.96	271,280.42
10	Expansion Joint	เมตร	80.00	24.76	1,980.80	1.3607	33.69	2,695.27
11	Contraction Joint	เมตร	- 12.00	24.76	- 297.12	1.3607	33.69	- 404.29
12	Longitudinal Joint	เมตร	170.00	24.76	4,209.20	1.3607	33.69	5,727.46
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	30.60	66.04	2,020.82	1.3607	89.86	2,749.73
14	เหล็กตะแกรง 20x20x4 mm.	ตร.ม.	680.00	35.84	24,371.20	1.3607	48.77	33,161.89
15	ค่าขอยางคอนกรีต	ม.	238.00	19.55	4,652.90	1.3607	26.60	6,331.20
16	งานแบบหล่อคอนกรีต	เมตร	255.000	20.60	5,253.00	1.3607	28.03	7,147.76
17	งานท่อ pvc ขนาด 4 นิ้ว	ท่อน	2.00	682.06	1,364.12	1.3607	928.08	1,856.16
18	งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 x 1.00 m. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
19	ป้ายเตือน	ป้าย	-		-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-		-	-	-	-
					262,516.16	รวม		357,205.74
ตัวอักษร (-สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) ปรึบยอด								357,000.00

① ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้าง

=

262,516.16

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3607

=

1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุพจน์ หริตกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.



กรรมการกำหนดราคากลาง

(ไชยยนต์ แก้วหวงค์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคงชัย จันทร์เบาะ)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ


(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางลัดดาวลี มะรัตน์) รองปลัด อบต.เจื่อน้ำ

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายทวน ช่างแถม) นายก อบต.เจื่อน้ำ

ราคากลาง ณ วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2565

รายละเอียดโครงการ



โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				
ปริมาณงาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร)				
สถานที่	บ้านเทื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี				
ระยะเวลาดำเนินงาน	60	วัน			
ที่มางบประมาณ	จ่ายขาด ประจำปีงบประมาณ 2565				
ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ	1	นายทวน ช่างแคน	ตำแหน่ง	นายก อบต.เขื่อน้ำ	
	2	นายธีระพัฒน์ ขุนศิริ	ตำแหน่ง	ส.อบต. อบต.เขื่อน้ำ หมู่ 3	

ปรากฏใน มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
หน้า 2 ลำดับที่ 1

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเลขที่ 125/2565	1	นายสุพจน์ หริตกุล	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
	2	พ.จ.อ. ไชยยนต์ แก้วหางค์	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด
	3	นายคงชัย จันทร์เปาะ	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกันฯ

รายละเอียดข้อมูลราคากลาง ณ วันที่ วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2565 ราคา 357,000 บาท

คณะกรรมการตรวจรับ คำสั่งเลขที่ 128/2565	1	จ.ส.ต.เมธี ไตรฝักแว่น	4	ประชาชน
	2	จ.อ.ชำนาญ ทวีทรัพย์	5	ประชาชน
	3	นางสาวทัศนจิภา วรสาสาย	6	

ผู้ควบคุมงาน	1		หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
	2	นายกอบชัย ไชยธรรมมา	ผู้ควบคุมงาน

สัญญาจ้าง		เริ่มสัญญา		สิ้นสุดสัญญา	
งบประมาณจัดสรร		347,000.00	บาท		
ราคาจ้าง			บาท		

หมายเหตุ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

แผนดำเนินงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทศบาลนคร ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร)


ลำดับที่	รายการ	ระยะเวลา ปี 2565												หมายเหตุ
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1	สำรวจ ประมาณการ													
2	พิจารณางบประมาณ													
3	ประกวดราคา / สอบราคา													
4	ลงนามสัญญา													
5	ดำเนินการก่อสร้าง													
6	ตรวจจบการจ้าง													



ผู้จัดทำแผน

(นายทอชัย ไชยธรรมมา)

นายช่างโยธา



ตรวจ

(นางลลิตาวัลย์ มะรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ รัชชประภาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ



ตรวจ

(นายสุพจน์ หริกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง



อนุมัติ

(นายทอชน ช่างแถม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

บ้านเทียม หมู่ที่ 3 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับแก้ระดับคันทางเดิม	ตร.ม.	850.00	-	1.73	1,470.50	1.3607	2.35	2,000.91
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.				-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.				-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.				-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.				-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.				-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.				-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	39.10	364.49	99.00	18,122.46	1.3607	630.67	24,659.23
9	งานผิวจราจรคอนกรีต	ตร.ม.	683.40	250.31	41.42	199,368.3	1.3607	396.96	271,280.42
10	รอยต่อตัดขาด Ex. Joint (RB Ø 12 mm.)	ม.	80.00	21.83	2.93	1,980.80	1.3607	33.69	2,695.27
11	รอยต่อ Con. Joint (RBØ12 mm.) (ตัดJoint 10 m.)	ม.	-	21.83	2.93	-	1.3607	33.69	-
12	รอยต่อ Long. Joint (RB Ø 12 mm.)	ม.	170.00	21.83	2.93	4,209.20	1.3607	33.69	5,727.46
13	งานไหล่ทาง ช้างละ 0 - 0.50 m.	ลบ.ม.	30.60	50.00	16.04	2,020.82	1.3607	89.86	2,749.73
14	เหล็กตะแกรง 20x20x4 mm.	ตร.ม.	680.00	30.84	5.00	24,371.20	1.3607	48.77	33,161.89
15	ค่าหยอดยางคอนกรีต (กรณีตัด Joint 10 m.)	ม.	238.00	5.00	14.55	4,652.90	1.3607	26.60	6,331.20
16	งานแบบหล่อคอนกรีต	เมตร	255.00	-	20.60	5,253.00	1.3607	28.03	7,147.76
17	งานท่อ pvc ขนาด 4 นิ้ว	ท่อน	2.00	542.06	140.00	1,364.12	1.3607	928.08	1,856.16
18	งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 x 1.00 m. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-	-
19	ป้ายเตือน	ป้าย	-			-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-			-	-	-	-
						262,516.16		รวม	357,205.74
ตัวอักษร (-สามเหลี่ยมพื้นเงินเจ็ดพันบาทถ้วน-) ปรับยอด									357,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

262,516.16

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3607

=

1.3607

เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ

525.000 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน

60 วัน

ที่มางบประมาณ

จ่ายขาดเงินสะสม 65

ปรากฏอยู่ใน

มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/25 1. ยุทธศาสตร์ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน้า 2 ลำดับที่ 1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเทียม หมู่ 3

ผังบริเวณพอสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร)



ปรากฏอยู่ใน

มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563	1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
หน้า 2 ลำดับที่ 1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเทิ้ม หมู่ 3	

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดประมาณ กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร

งบประมาณ 357,000 บาท

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ และพิจารณาอนุมัติ

รับรองพื้นที่ดำเนินงาน

(นายธีระพัฒน์ ขุนศิริ)

ส.อบต. หมู่ 3


(นายทวน ช่างแคน)

นายก อบต.เขื่อนน้ำ

รับรอง และอนุมัติ