

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

บ้านเทียม หมู่ 13 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 105 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	525.00	1.77	929.25	1.3642	2.41	1,267.68
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.			-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.			-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.			-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้ง โครงการ	ลบ.ม.			-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.			-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.			-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.15	476.49	11,507.23	1.3642	650.03	15,698.16
9	งานผิวจราจรคอนกรีต	ตร.ม.	422.10	298.13	125,840.67	1.3642	406.71	171,671.84
10	Expansion Joint	เมตร	8.00	27.56	220.48	1.3642	37.60	300.78
11	Contraction Joint	เมตร	42.00	27.56	1,157.52	1.3642	37.60	1,579.09
12	Longitudinal Joint	เมตร	105.00	25.48	2,675.40	1.3642	34.76	3,649.78
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	18.11	66.50	1,204.39	1.3642	90.71	1,643.03
14	เหล็กตะแกรง 20x20x4 mm.	ตร.ม.	420.00	35.84	15,052.80	1.3642	48.89	20,535.03
15	ค่าขอยางคอนกรีต	ม.	42.00	20.22	849.24	1.3642	27.58	1,158.53
16	งานแบบหล่อคอนกรีต	เมตร	157.500	20.60	3,244.50	1.3642	28.10	4,426.15
17	งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 x 1.00 m. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 x 1.00 m. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
19	ป้ายเตือน	ป้าย	-		-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-		-	-	-	-
					162,681.48	รวม		221,930.07
ตัวอักษร (-สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) ปรับยอด								221,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 162,681.48

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3642

= 1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสุพจน์ หริตกุล

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

นายกองชัย ไชยธรรมมา

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

นายอิสสิ อินทรธีราช

นายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางลัดดาวัลย์ มะรัตน์) รองปลัด อบต.เขื่อน้ำ รักษาการแทน

ปลัด อบต.เขื่อน้ำ

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

ประมาณราคา ณ

วันที่ 31 เดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2568

๐ ๖ พ.ค. ๒๕๖๘ (นายทวน ช่างแคน) นายทวน อบต.เขื่อน้ำ

แผนดำเนินงานโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 105 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทศบาลนครไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร)
สถานที่ บ้านเทื่อม หมู่ 13 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝ่อ จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	รายการ	ระยะเวลาปี 2568 - 2569												หมายเหตุ
		ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	
1	สำรวจ ประมาณการ													
2	พิจารณางบประมาณ													
3	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง													
4	ลงนามสัญญา													
5	ดำเนินการก่อสร้าง													
6	ตรวจรับการจ้าง													


ผู้จัดทำแผน

(นายกอบชัย ไชยธรรมมา)

นายช่างโยธา


ตรวจ

(นายสุพจน์ หริกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ตรวจ

(นางลัดดาวัลย์ มะรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ


อนุมัติ

(นายชวน ช่างแคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ ๐ ๖ พ.ค. ๒๕๖๘

ผังบริเวณพอสังเขปโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 105 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร)



โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 105 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร)
สถานที่	บ้านเทื่อม หมู่ 13 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝือ จังหวัดอุดรธานี
ระยะเวลาดำเนินงาน	60 วัน
เสนอของบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม 2568
งบประมาณ	221,000 บาท
ปรากฏอยู่ใน	ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 236 ลำดับที่ 70

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ และของบประมาณ


นายชिरาวุธ วงษ์ชำนาญ
ส.อบต.เขื่อน้ำ หมู่ 13


นายชวน ช่างแคน ๐๖ พ.ค. ๒๕๖๘
นายก อบต.เขื่อน้ำ

รูปภาพบริเวณพื้นที่ดำเนินการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 105 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร)



โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 105 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร)
สถานที่	บ้านเทียม หมู่ 13 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝ่อ จังหวัดอุดรธานี
ระยะเวลาดำเนินงาน	60 วัน
เสนอของบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม 2568
งบประมาณ	221,000 บาท
ปรากฏอยู่ใน	ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 236 ลำดับที่ 70

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ และของบประมาณ


นายชिरาวุธ วงษ์ชำนาญ
ส.อบต.เขื่อน้ำ หมู่ 13


นายทวน ช่างแคน
นายก อบต.เขื่อน้ำ
๐ ๖ พ.ค. ๒๕๖๘