แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 3 เมตร ยาว 35 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร)

สถานที่ดำเนินงาน บ้านงิ้ว หมู่ 8 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 3 เมตร ยาว 35 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร)

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2568

เป็นเงิน 55,000.00 บาท ตัวอักษร (-ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

บัญชีประมาณราคากลาง

1. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
2. ผังบริเวณพื้นที่ดำเนินงานโครงการ
3. .....
4. .....
5. .....

รายชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

1 นายสุพจน์ หริตกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

2 ตำแหน่ง

3 ตำแหน่ง

รายละเอียดโครงการ



โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 3 เมตร ยาว 35 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร)

สถานที่ บ้านงิ้ว หมู่ 8 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

ที่มางบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม 2568

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ

1	นายทวน ช่างแคน	ตำแหน่ง	นายก อบต.เขือน้ำ
2	นายวัชรชัย สุขวงษ์	ตำแหน่ง	ส.อบต.เขือน้ำ หมู่ 8 (ประธานสภา)

ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 หน้า 11 ลำดับที่ 7
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านงิ้ว สายบ้านนางเพชรา ถึง นส.สุพรรณษา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง / คำสั่งเลขที่

1	นายสุพจน์ หริตกุล	ผู้อำนวยการกองช่าง
2	-	-
3	-	-

ประมาณราคา ณ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2568 ราคา 55,000.00 บาท

ข้อมูลราคากลาง ณ

คณะกรรมการตรวจรับ / คำสั่งเลขที่

1	นายสุพจน์ หริตกุล	4	-
2	-	5	-
3	-		

ผู้ควบคุมงาน

1	-	หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
2	นายกอบชัย ไชยธรรมมา	ผู้ควบคุมงาน

สัญญาจ้าง เริ่มสัญญา สิ้นสัญญา

งบประมาณจัดสรร 55,000.00 บาท

ราคาจ้าง บาท

หมายเหตุ
.....
- แบบ ผด.1 ลำดับที่ 8
.....
.....
.....
.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

บ้านงิ้ว หมู่ 8 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 3 เมตร ยาว 35 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	140.00	1.76	246.40	1.3642	2.40	336.14
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.			-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.			-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.			-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.			-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.			-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.			-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.04	476.00	2,873.85	1.3642	649.36	3,920.51
9	งานผิวจราจรคอนกรีต	ตร.ม.	105.53	302.00	31,868.55	1.3642	411.99	43,475.08
10	Expansion Joint	เมตร	3.00	27.56	82.68	1.3642	37.60	112.79
11	Contraction Joint	เมตร	10.50	27.56	289.38	1.3642	37.60	394.77
12	Longitudinal Joint	เมตร	-	25.48	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	6.30	66.34	417.94	1.3642	90.50	570.15
14	เหล็กตะแกรง 20x20x4 mm.	ตร.ม.	105.00	35.84	3,763.20	1.3642	48.89	5,133.76
15	ค่ายอดยางคอนกรีต	ม.	10.50	19.99	209.90	1.3642	27.27	286.35
16	งานแบบหล่อคอนกรีต	เมตร	35.000	20.60	721.00	1.3642	28.10	983.59
17	งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 x 1.00 m. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 x 1.00 m. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
19	ป้ายเตือน	ป้าย	-		-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-		-	-	-	-
					40,472.90		รวม	55,213.14
					ตัวอักษร (-ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	**55,000.00**

①	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**		=	40,472.90
②	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	**1.3642**	=	1.3642

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นายสุพจน์ หริตกุล

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ

นางลัดดาวัลย์ มะรัตน์

รองปลัด อบต.เขือน้ำ รักษาราชการแทน

ปลัด อบต.เขือน้ำ

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติ

นายทวน ช่างแคน

นายก อบต.เขือน้ำ

ข้อมูลราคา ณ ๐๙ ก.ค. ๒๕๖๘

แผนดำเนินงานโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 3 เมตร ยาว 35 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร)

สถานที่ บ้านงิ้ว หมู่ 8 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	รายการ	ระยะเวลา ปี 2568 - 2569												หมายเหตุ
		ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	
1	สำรวจ ประมาณการ													
2	พิจารณางบประมาณ													
3	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง													
4	ลงนามสัญญา													
5	ดำเนินการก่อสร้าง													
6	ตรวจรับการจ้าง													

..... ผู้จัดทำแผน

(นายกอบชัย ไชยธรรมมา)

นายช่างโยธา

..... ตรวจ

(นายสุพจน์ หริตกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

..... ตรวจ

(นางลัดดาวัลย์ มะรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

..... อนุมัติ

(นายหวน ช่างแคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ ๐ ๙ ก.ค. ๒๕๖๘

ผังบริเวณพอสังเขปโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 3 เมตร ยาว 35 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร)



โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 3 เมตร ยาว 35 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร)
สถานที่	บ้านงิ้ว หมู่ 8 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระยะเวลาดำเนินงาน	60 วัน
เสนอของบประมาณ	ข้อบัญญัติ 2568
งบประมาณ	55,000 บาท

ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 หน้า 11 ลำดับที่ 7
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 บ้านงิ้ว สายบ้านนางเพชรา ถึง น.ส.สุพรรณษา

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ และของบประมาณ

นายวัชรชัย สุขวงษ์
ส.อบต.เขือน้ำ หมู่ 8 (ประธานสภา)

นายหวน ช่างแคน
นายก อบต.เขือน้ำ ๐๙ ก.ค. ๒๕๖๗

รูปภาพบริเวณพื้นที่ดำเนินการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 3 เมตร ยาว 35 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร)



โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 3 เมตร ยาว 35 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร)
สถานที่	บ้านงิ้ว หมู่ 8 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระยะเวลาดำเนินงาน	60 วัน
เสนอของบประมาณ	ข้อบัญญัติ 2568
งบประมาณ	55,000 บาท

ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 หน้า 11 ลำดับที่ 7
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 บ้านงิ้ว สายบ้านนางเพชรา ถึง น.ส.สุพรรณษา

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ และของบประมาณ

นายวัชรชัย สุขวงษ์
ส.อบต.เขือน้ำ หมู่ 8 (ประธานสภา)

นายหวน ช่างแคน
นายก อบต.เขือน้ำ ๐๙ ก.ค. ๒๕๖๘