ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อ โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 5 เมตร ยาว 135 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 675 ตารางเมตร)
สถานที่ดำเนินงาน	บ้านเทื่อม หมู่ 3 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ลักษณะงานโดยสังเขป	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 5 เมตร ยาว 135 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 675 ตารางเมตร) ป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 0.80 เมตร
ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	21 กรกฎาคม 2568
เป็นเงิน	353,000.00 บาท ตัวอักษร (-สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
บัญชีประมาณราคากลาง	1. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม 2. ผังบริเวณพื้นที่ดำเนินงานโครงการ 3. ..... 4. ..... 5. .....

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1	นายสุพจน์ หริดกุล	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
2	นายกอบชัย ไชยธรรมมา	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา
3	นายคงชัย จันทร์เบาะ	ตำแหน่ง	นักป้องกันฯ

รายละเอียดโครงการ



โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 5 เมตร ยาว 135 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 675 ตารางเมตร)

สถานที่ บ้านเทื่อม หมู่ 3 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

ที่มางบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม 2568

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ

1	นายทวน ช่างแคน	ตำแหน่ง	นายก อบต.เขือน้ำ
2	นายธีระพัฒน์ ขุริดี	ตำแหน่ง	ส.อบต.เขือน้ำ หมู่ 3

ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 หน้า 6 ลำดับที่ 2

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 บ้านเทื่อม สายรอบป่าช้าบ้านเทื่อม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเลขที่

1	นายสุพจน์ หริตกุล	ผู้อำนวยการกองช่าง
2	นายกอบชัย ไชยธรรมมา	นายช่างโยธา
3	นายคงชัย จันทร์เบาะ	นักป้องกันฯ

ประมาณราคา ณ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2568 **ราคา** 353,000.00 บาท

ข้อมูลราคากลาง ณ _____

คณะกรรมการตรวจรับ คำสั่งเลขที่

1	_____	4	ประชาคม
2	_____	5	ประชาคม
3	_____		

ผู้ควบคุมงาน

1	-	หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
2	_____	ผู้ควบคุมงาน

สัญญาจ้าง _____ **เริ่มสัญญา** _____ **สิ้นสัญญา** _____

งบประมาณจัดสรร 353,000.00 บาท

ราคาจ้าง _____ บาท

หมายเหตุ

.....

- แบบ ผด.1 ลำดับที่ 3

.....

.....

.....

.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

บ้านเทื่อม หมู่ 3 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 5 เมตร ยาว 135 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 675 ตารางเมตร)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	810.00	1.76	1,425.60	1.3642	2.40	1,944.80
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.			-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.			-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.			-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.			-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.			-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.			-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	38.81	476.49	18,493.77	1.3642	650.03	25,229.20
9	งานผิวจราจรคอนกรีต	ตร.ม.	678.38	298.41	202,433.88	1.3642	407.09	276,160.30
10	Expansion Joint	เมตร	10.00	27.56	275.60	1.3642	37.60	375.97
11	Contraction Joint	เมตร	67.50	27.56	1,860.30	1.3642	37.60	2,537.82
12	Longitudinal Joint	เมตร	135.00	25.48	3,439.80	1.3642	34.76	4,692.58
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	24.30	66.34	1,612.06	1.3642	90.50	2,199.17
14	เหล็กตะแกรง 20x20x4 mm.	ตร.ม.	675.00	35.84	24,192.00	1.3642	48.89	33,002.73
15	ค่ายอดยางคอนกรีต	ม.	67.50	19.99	1,349.33	1.3642	27.27	1,840.76
16	งานแบบหล่อคอนกรีต	เมตร	202.500	20.60	4,171.50	1.3642	28.10	5,690.76
17	งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 x 1.00 m. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 x 1.00 m. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
19	ป้ายเตือน	ป้าย	-		-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-		-	-	-	-
					259,253.84		**รวม**	353,674.09
					ตัวอักษร (-สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	**353,000.00**

①	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**		=	259,253.84
②	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	**1.3642**	=	1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสุพจน์ หริดกุล

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

นายกอบชัย ไชยธรรมมา

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

นายคงชัย จันทร์เบาะ

นักป้องกันฯ

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางลัดดาวัลย์ มะรัตน์) รองปลัด อบต.เขือน้ำ รักษาราชการแทน

ปลัด อบต.เขือน้ำ

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายทวน ช่างแคน) นายก อบต.เขือน้ำ

ประมาณราคา ณ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2568

แผนดำเนินงานโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 5 เมตร ยาว 135 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 675 ตารางเมตร)

สถานที่ บ้านเทื่อม หมู่ 3 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	รายการ	ระยะเวลา ปี 2568 - 2569												หมายเหตุ
		ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	
1	สำรวจ ประมาณการ													
2	พิจารณางบประมาณ													
3	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง													
4	ลงนามสัญญา													
5	ดำเนินการก่อสร้าง													
6	ตรวจรับการจ้าง													

ผู้จัดทำแผน

(นายกอบชัย ไชยธรรมมา)

นายช่างโยธา

ตรวจ

(นายสุพจน์ หริตกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(นางลัดดาวัลย์ มะรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

อนุมัติ

(นายทวน ช่างแคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

๒ ๑ ก.ค. ๒๕๖๘

ผังบริเวณพอสังเขปโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 5 เมตร ยาว 135 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 675 ตารางเมตร)



โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 5 เมตร ยาว 135 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 675 ตารางเมตร)
สถานที่	บ้านเทื่อม หมู่ 3 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระยะเวลาดำเนินงาน	60 วัน
เสนอของบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม 2568
งบประมาณ	353,000 บาท
ปรากฏอยู่ใน	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 หน้า 6 ลำดับที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 บ้านเทื่อม สายรอบป่าช้าบ้านเทื่อม

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ และของบประมาณ

นายธีระพัฒน์ ขุริดี
ส.อบต.เขือน้ำ หมู่ 3

นายทวน ช่างแคน
นายก อบต.เขือน้ำ

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๗

รูปภาพบริเวณพื้นที่ดำเนินการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 5 เมตร ยาว 135 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 675 ตารางเมตร)



โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 5 เมตร ยาว 135 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 675 ตารางเมตร)
สถานที่	บ้านเทื่อม หมู่ 3 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระยะเวลาดำเนินงาน	60 วัน
เสนอของบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม 2568
งบประมาณ	353,000 บาท
ปรากฏอยู่ใน	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 หน้า 6 ลำดับที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 บ้านเทื่อม สายรอบป่าช้าบ้านเทื่อม

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ และของบประมาณ

นายธีระพัฒน์ ขุริดี
ส.อบต.เขือน้ำ หมู่ 3

นายทวน ช่างแคน
นายก อบต.เขือน้ำ

๒ ๑ ก.ค. ๒๕๖๗