แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 171 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 684 ตารางเมตร)

สถานที่ดำเนินงาน บ้านค้อ หมู่ 7 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 171 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 684 ตารางเมตร)
ป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 0.80 เมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2568

เป็นเงิน 361,000.00 บาท ตัวอักษร (-สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

บัญชีประมาณราคากลาง

1. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
2. ผังบริเวณพื้นที่ดำเนินงานโครงการ
3. .....
4. .....
5. .....

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1	นายสุพจน์ หริตกุล	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
2	นายกอบชัย ไชยธรรมมา	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา
3	นายโอสธี อินทรธิราช	ตำแหน่ง	นายช่างไฟฟ้า

รายละเอียดโครงการ



โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 171 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 684 ตารางเมตร)

สถานที่ บ้านค้อ หมู่ 7 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

ที่มางบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม 2568

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ

1	นายทวน ช่างแคน	ตำแหน่ง	นายก อบต.เขื่อน้ำ
2	นางทิพยากร สุทรัตน์	ตำแหน่ง	ส.อบต.เขื่อน้ำ หมู่ 7

ปรากฏใน ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 225 ลำดับที่ 34
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านค้อ ม.7 บ้านนางน้อย บุตรโคตร ถึง สามแยกกุดเม็ก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเลขที่

1	นายสุพจน์ หริตกุล	ผู้อำนวยการกองช่าง
2	นายกอบชัย ไชยธรรมมา	นายช่างโยธา
3	นายโอสธี อินทรธิราช	นายช่างไฟฟ้า

ประมาณราคา ณ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2568 ราคา 361,000.00 บาท

ข้อมูลราคากลาง ณ

คณะกรรมการตรวจรับ คำสั่งเลขที่

1	จ.ส.ต.เมธี ไตรผักแว่น	4	ประชาคม
2	จ.อ.ชำนาญ ทวีทรัพย์	5	ประชาคม
3	นายสงวน ทองหอม		

ผู้ควบคุมงาน

1	-	หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
2	นายสุพจน์ หริตกุล	ผู้ควบคุมงาน

สัญญาจ้าง เริ่มสัญญา สิ้นสัญญา

งบประมาณจัดสรร 362,000.00 บาท

ราคาจ้าง บาท

หมายเหตุ
.....
- แบบ ผด.1 ลำดับที่ 7
.....
.....
.....
.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

บ้านค้อ หมู่ 7 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 171 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 684 ตารางเมตร)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	855.00	1.76	1,504.80	1.3642	2.40	2,052.85
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.			-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.			-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.			-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.			-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.			-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.			-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	39.33	476.00	18,721.08	1.3642	649.36	25,539.30
9	งานผิวจราจรคอนกรีต	ตร.ม.	687.42	298.32	205,071.13	1.3642	406.97	279,758.04
10	Expansion Joint	เมตร	12.00	27.56	330.72	1.3642	37.60	451.17
11	Contraction Joint	เมตร	68.40	27.56	1,885.10	1.3642	37.60	2,571.65
12	Longitudinal Joint	เมตร	171.00	25.48	4,357.08	1.3642	34.76	5,943.93
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	30.78	66.34	2,041.95	1.3642	90.50	2,785.63
14	เหล็กตะแกรง 20x20x4 mm.	ตร.ม.	684.00	35.84	24,514.56	1.3642	48.89	33,442.76
15	ค่ายอดยางคอนกรีต	ม.	68.40	19.99	1,367.32	1.3642	27.27	1,865.30
16	งานแบบหล่อคอนกรีต	เมตร	256.500	20.60	5,283.90	1.3642	28.10	7,208.30
17	งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 x 1.00 m. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 x 1.00 m. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
19	ป้ายเตือน	ป้าย	-		-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-		-	-	-	-
					265,077.64		รวม	361,618.93
					ตัวอักษร (-สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	**361,000.00**

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง		=	265,077.64
②	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	1.3642	=	1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสุพจน์ หริตกุล

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการกำหนดราคากลาง

นายกอบชัย ไชยธรรมมา

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) _____ กรรมการกำหนดราคากลาง

นายโอสธี อินทรธิราช

นายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ) _____ เห็นชอบ

(นางสัดดาวัลย์ มะรัตน์) รองปลัด อบต.เขื่อน้ำ

(ลงชื่อ) _____ อนุมัติ

(นายทวน ช่างแคน) นายก อบต.เขื่อน้ำ

ข้อมูลราคา ณ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2568

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๘

แผนดำเนินงานโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 171 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 684 ตารางเมตร)

สถานที่ บ้านค้อ หมู่ 7 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	รายการ	ระยะเวลา ปี 2568 - 2569												หมายเหตุ
		ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	
1	สำรวจ ประมาณการ													
2	พิจารณางบประมาณ													
3	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง													
4	ลงนามสัญญา													
5	ดำเนินการก่อสร้าง													
6	ตรวจรับการจ้าง													

..... ผู้จัดทำแผน

(นายกอบชัย ไชยธรรมมา)

นายช่างโยธา

..... ตรวจ

(นายสุพจน์ หริตกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

..... ตรวจ

(นางสัดดาวัลย์ มะรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

..... อนุมัติ

(นายหวน ช่างแคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๘

ผังบริเวณพอสังเขปโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 171 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 684 ตารางเมตร)



โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 171 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 684 ตารางเมตร)
สถานที่	บ้านค้อ หมู่ 7 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระยะเวลาดำเนินงาน	60 วัน
เสนอของบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม 2568
งบประมาณ	362,000 บาท
ปรากฏอยู่ใน	ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 225 ลำดับที่ 34

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ และของบประมาณ

นางทิพกช สุทรัตน์
ส.อบต.เขือน้ำ หมู่ 7

นายหวน ช่างแคน
นายก อบต.เขือน้ำ

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๘

รูปภาพบริเวณพื้นที่ดำเนินการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 171 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 684 ตารางเมตร)





โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 171 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 684 ตารางเมตร)

สถานที่ บ้านค้อ หมู่ 7 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

เสนอของบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม 2568

งบประมาณ 362,000 บาท

ปรากฏอยู่ใน ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 225 ลำดับที่ 34

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ และของบประมาณ

นางทิพย์ สุทรัตน์
ส.อบต.เขือน้ำ หมู่ 7

นายทวน ช่างแคน
นายก อบต.เขือน้ำ
๒๕ ก.ค. ๒๕๖๘